

パチンコ施工事例 ①



設置機器について

メーカー	三菱
型番	PUZ-ERP280KA11
仕様	10馬力

※全体ではLLサイズ10台

平均電力量

	デモ機(施工あり)	比較機(施工なし)
施行前(実測値)	15.3kWh	12.2kWh
施行後(実測値)	22.9kWh	29.9kWh
施行しなかった場合の推定値	37.7kWh	29.9kWh


最終
結果

節電量は年間5万kWh
CO2削減量は23トン

施行しなかった場合の推定電気量	37.7kWh
施行後電気量	22.9kWh
節電量	14.8kWh
節電率	39.3%
CO2削減量(年間)	2.3トン

約
40%
削減

消費電力の推移(施工前後比較)



6月17日の施行日を境に、デモ機と比較機の消費電力が逆転していることがわかる

パチンコ施工事例 ②



設置機器について

メーカー	ダイキン
型番	PUZ-ERP280KA11
仕様	50馬力

※全体ではS~3Lサイズ15台

平均電力量

	デモ機(施工あり)	比較機(施工なし)
施行前(実測値)	13.1kWh	10.3kWh
施行後(実測値)	11.2kWh	14.7kWh
施行しなかった場合の推定値	18.7kWh	14.7kWh


最終
結果

節電量は年間4万kWh
CO2削減量は17.5トン

施行しなかった場合の推定電気量	18.7kWh
施行後電気量	11.2kWh
節電量	7.5kWh
節電率	40.1%
CO2削減量(年間)	1.2トン

約
40%
削減

消費電力の推移(施工前後比較)



5月10日の施行日を境に、デモ機と比較機の消費電力が逆転していることがわかる